

Π.Ι. Οικονομικής Διοίκησης  
ΔΣΙ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛ/ΓΥΗΣ  
4<sup>η</sup> Υ. ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΔΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΑΕΙΟ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΤΗΛ: 245

Πληροφορίες: κ. Γκουτζιούλης Κων/νος

ΚΟΜΟΤΗΝΗ: 25/06/2020

- ΠΡΟΣ:** α) Οικονομική υπηρεσία  
β) κ. Διοικητικό Διευθυντή  
γ) Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΠ. Υ. ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΑΕΙΟ»  
Αριθ. Πρωτ. 1  
Εξέδη την: 26-6-2020

**ΘΕΜΑ:** ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ W253 ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

**ΣΧΕΤ:** η αριθμ 208/18-06-2020 απόφαση της 13<sup>ης</sup> συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής για την επισκευή ενός (1) ατμολέβητα και των δεξαμενών συμπυκνωμάτων.

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού, σας παραθέτω αναλυτικά τα ανταλλακτικά μετά των εργασιών τοποθέτησης αφενός μεν για την επισκευή του ατμολέβητα W253, αφετέρου για τις δεξαμενές συμπυκνωμάτων.

#### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

#### ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ W253

| a/a | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ<br>(σετ) |
|-----|---|-------------------|
| 1   | Υαλοστάσιο Diesse DN20-PN16 (ναλοδείκτες στάθμης νερού) | 2                 |
| 2   | Φλάντζες DN20 PN16                                      | 4                 |
| 3   | Φλάντζες μαγνητικού τύπου PN16 Diesse                   | 2                 |
| 4   | Αμπούλα μαγνητικού τύπου Diesse                         | 2                 |

| a/a | ΕΡΓΑΣΙΕΣ  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ<br>(σετ) |
|-----|---|-------------------|
| 1   | Έναυση του ατμολέβητα και θέση σε λειτουργία<br>Έλεγχος λειτουργικών διατάξεων ατμολέβητα<br>Έλεγχος ασφαλιστικών διατάξεων ατμολέβητα<br>(ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) | 1                 |
| 2   | Εγκατάσταση ναλοδεικτών στάθμης νερού και των υπολοίπων παραπάνω ανταλλακτικών στον ατμολέβητα  | 1                 |

| Δ   | ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ<br>(σετ) |
|-----|--|-------------------|
| a/a | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΥΑΙΚΩΝ   | ΠΟΣΟΤΗΤΑ<br>(σετ) |
| 1   | Συγκόλληση δεξαμενών συμπυκνωμάτων   | 2                 |
| 2   | Απομάκρυνση σκουριάς από τις δεξαμενές και βαφή με αντισκωριακό χρώμα.   | 1                 |
| 3   | Δειγματοληπτικές παχυμετρήσεις στις δεξαμενές των συμπυκνωμάτων.<br>Σύγκριση μετρήσεων σε σχέση με τα αρχικά σχέδια κατασκευής | 1                 |

των δεξαμενών.

**Το πιθανό κόστος** για την προμήθεια των ανταλλακτικών και των εργασιών για την επισκευή του παραπάνω ατμολέβητα και των δεξαμενών συμπυκνωμάτων, **εκτιμάται** ότι ανέρχεται στο ποσό των **18.000,00€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Τυχόν ανταλλακτικά και υλικά που δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω κατάσταση και τα οποία θα προκύψουν κατά την επισκευή του παραπάνω ατμολέβητα και των δεξαμενών συμπυκνωμάτων, θα βαρύνουν επιπλέον το Νοσοκομείο μας και θα χρεωθούν χωριστά.

Ο Υπ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών

Γκουτζιούλης Κων/νος