

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

- Καθαίρεση επιχρισμάτων και σκυροδέματος **5,00m²**.
- Κάλυψη επιφάνειας με φύλλο γυψοσανίδας (0,82mX2,20m) **1.80m²**.
- Κάλυψη επιφάνειας με επισκευαστικό σοβά **5,00m²**.
- Επισκευή μεταλλικού αρμού διαστολής μήκους **1,5m**.
- Κατασκευή σκεπής πολυκαρβονικής 1,50mX2,00m με βάση στήριξης **τεμ 1**.
- Προμήθεια και τοποθέτηση εξαεριστικού χώρου Φ120 **τεμ 1**.
- Συντήρηση και επισκευή (αν απαιτείται) των κουφωμάτων αλουμινίου (πόρτα και παράθυρα) **τεμ 1**.
- Διαχωριστικό από κοινή γυψοσανίδα και πετροβάμβακα πάχους 12,5cm (2,5mX2,35m) **1,50m²**.
- Πόρτα ξύλινη με χέρια και κλειδαριά 085mX2,20m, βαμμένη **τεμ 1**.